

Prima	Cronaca	Politica	Economia	Cultura	Sport	Massarosa	Camaione	Pietrasanta	Forte dei Marmi	A. Versilia
Confcommercio	Enogastronomia	Rubriche	interSvista	Ce n'è anche per Cecco a cena	L'evento	Brevi	Meteo			
Lucca	Cinema									



Prenota questo spazio!

Prenota questo spazio!

CRONACA

Porto insabbiato, tre draghe al lavoro

mercoledì, 17 aprile 2013, 14:30

Proseguono a ritmo serrato i lavori per l'escavo dell'imboccatura del porto di Viareggio. Da ieri infatti, sono operative ben 3 draghe della ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale di Viareggio: si tratta della Ortensia II tsn. 334, della Bonita tsn. 494 e della Giuseppe Cucco tsn 540.



I lavori, regolamentati con ordinanza n° 33 della Capitaneria di Porto di Viareggio del 28 marzo 2013, dovranno essere completati entro la data del 30 aprile 2013, in coincidenza con l'inizio della stagione balneare.

Il lavoro contemporaneo di 3 mezzi effossori consentirà di recuperare il tempo perduto a causa del maltempo; peraltro, le condizioni meteo marine dovrebbero essere favorevoli almeno fino al prossimo weekend, quindi le operazioni dovrebbero regolarmente concludersi nel giro di 7/8 giorni ben entro il termine previsto. Le draghe necessitano di condizioni meteo marine ottimali sia al momento del recupero del materiale sabbioso sia, soprattutto, al momento delle operazioni di scarico nella zona di litorale individuata (tra Piazza Mazzini e Piazza Maria Luisa di Viareggio).

La draga piu' piccola (ORTENSIA II, la quale può portare fino a 270 mc di sabbia) ha completato ieri 5 viaggi; le altre due draghe, più grandi, (anno una capacità di 600/700 mc) hanno effettuato 3 viaggi ciascuna: il totale di materiale sabbioso movimentato ammonta quindi, nella sola giornata di ieri, ad oltre 5.000 mc.

Si ricorda che i lavori riguardano il completamento del piano di autorizzazione triennale per gli anni 2010-2012 relativo all'escavo del porto di Viareggio approvato da Regione Toscana e Provincia di Lucca sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata da ISPRA: saranno rimossi dall'imboccatura circa 40.000 mc, che dovrebbero essere sufficienti a rimuovere la barra sabbiosa che si è naturalmente accumulata nei fondali antistanti il fanale verde di ingresso.

Come noto, la Capitaneria di Porto, a seguito di tale situazione emersa dai rilievi batimetrici effettuati da ditta specializzata, dopo aver incontrato in diverse occasioni anche le varie categorie di operatori portuali ed in particolare il ceto peschereccio, ha emesso nel dicembre scorso un avviso ai naviganti consigliando di eseguire le manovre di ingresso ed uscita in porto con rotta compresa nel settore tra i RLV 315° - 320°.

Il dragaggio di questi giorni, unitamente a quello in programma a breve termine nell'area avamporto per il quale l'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Autorità Marittima, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca e la costituenda Autorità Portuale, ha già avviato il previsto iter amministrativo, consentirà quindi di rimuovere il suddetto avviso ai naviganti e di elevare i parametri di sicurezza della navigazione e portuale nell'interesse della collettività e di tutti gli operatori dello scalo viareggino

